

# ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

86-100 Świecie, ul. Parkowa 3

Nr 95/14

Świecie 17.09.2014 r.

**Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
ul. Laskowicka 2  
86-100 Świecie**


Dotyczy : zapewnienia dostawy wody, i warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 856/8 w m. Świecie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świeciu stosownie do Państwa wniosku wyraża zgodę i określa warunki techniczne podłączenia:

1. **W zakresie sieci wodociągowej** – przyłączy wody zaprojektować i wykonać z rury PE Dn 32 PN10 od końcówki rury doprowadzonej do granicy działki, zaznaczonej na planie kolorem niebieskim.
2. Przyłączy wprowadzić z punktem pomiarowym do budynku tuż za pierwszą ścianą.
3. Wodomierz montować na konsoli w pozycji poziomej. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
4. Otwarcia nawiertki oraz montażu wodomierza dokonają pracownicy ZWiK na koszt inwestora.
5. **Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji wodomierza bez wcześniejszego uzgodnienia z działem technicznym ZWiK.**
6. Zabrania się samowolnego zamykania oraz otwierania zamontowanej na sieci zasuwki.
7. Po wybudowaniu przyłączy wykonawca zobowiązany jest do wykonania próby szczelności oraz jego dezynfekcji.
8. **Przyłączy wykonane we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrzną należy zgłosić do wstępnego odbioru technicznego bezwzględnie w stanie odkrytym (przed zasypaniem).**
9. **W zakresie kanalizacji sanitarnej** – przedmiotowy budynek podłączyć do istniejącej końcówki rury Dn 160 PVC zlokalizowanej przy granicy działki, a zaznaczonej na planie kolorem zielonym. Na przyłączy zastosować studzienkę rewizyjną. Przyłączy to będzie wspólne dla obiektów Ochotniczej Straży jak i Państwowej Straży Pożarnej.
10. Na przyłączy kanalizacji sanitarnej przewidzieć punkt poboru ścieków do analizy.
11. Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej nie powinny przekraczać dopuszczalnych wskaźników – załącznik nr 1.
12. Po dokonaniu przez ZWiK wstępnego odbioru inwestor zobowiązany jest bezzwłocznie do zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
13. Dokonanie odstępstw od pierwotnego projektu wymaga zatwierdzenia przez

- kierownika budowy lub projektanta oraz zaopiniowania w ZWiK.
14. W przypadku wykonania przyłączy we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrzną odpowiedzialność za ewentualną awarię i związane z nią koszty ponosić będzie inwestor.
  15. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku jego stwierdzenia fakt ten niezwłocznie zgłosić do ZWiK celem określenia dalszego trybu postępowania.
  16. Zobowiązuje się wykonawcę do prowadzenia prac w sposób wykluczający powstanie awarii.
  17. Po wykonaniu przyłączy inwestor na własny koszt dokona ich inwentaryzacji geodezyjnej.
  18. W/w warunki tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty wydania.

Z poważaniem.

  
z up. Zarząd Spółki  
Inż. Andrzej Bednarek